
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45431200-9 Kładzenie glazury

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy na parterze i piętrze oraz klatek schodowych w budynku SP nr 125 w Łodzi
ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Dzwonowa 18/2
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 125
ADRES INWESTORA : 93-429 Łódź, ul. Dzwonowa 18/20
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karaczko
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2022 r.

Poziom cen : Sekocenbud 2 kw. 2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi					
1		Korytarz parter			
1.1		Drzwi i naświetla			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-06 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² - drzwi do rozdzielni elektrycznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-19 d.1. 1024-06 1 analogia	Montaż drzwi stalowych malowanych proszkowo - drzwi do rozdzielni. 0.95*1.05	m ² m ²		
				0.998	
				RAZEM	0.998
1.2		Tynki i malowanie			
3	kalkulacja d.1. własna 2 kalk. własna	Demontaż i powtórny montaż opraw oświetleniowych	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 d.1. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 120.14	m ² m ²		
				120.140	
				RAZEM	120.140
5	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (101.78-3.80*2)*1.70	m ² m ²		
				160.106	
				RAZEM	160.106
6	KNR 4-01 d.1. 0701-11 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² poz.4*0.30	m ² m ²		
				36.042	
				RAZEM	36.042
7	KNR 4-01 d.1. 0701-05 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30% poz.5*0.30	m ² m ²		
				48.032	
				RAZEM	48.032
8	KNR 4-01 d.1. 0711-17 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.6	m ² m ²		
				36.042	
				RAZEM	36.042
9	KNR 4-01 d.1. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.7	m ² m ²		
				48.032	
				RAZEM	48.032
10	KNR 4-01 d.1. 1208-02 2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (101.78-11*1.00-2*2.05-3.80*2)*1.40 2*3.14*0.25*3.20*2	m ² m ² m ²		
				110.712	
				10.048	
				RAZEM	120.760
11	KNR 4-01 d.1. 0708-01 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.00+2.05*2)	m m		
				5.100	
				RAZEM	5.100
12	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 120.14 (101.78-3.80*2)*3.10 2*3.14*0.25*3.20*2	m ² m ² m ² m ²		
				120.140	
				291.958	
				10.048	
				RAZEM	422.146
13	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 120.14	m ² m ²		
				120.140	
				RAZEM	120.140
14	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(101.78-3.80*2)*3.10 2*3.14*0.25*3.20*2	m ² m ²	291.958 10.048	
				RAZEM	302.006
15	KNR 0-23 d.1. 2612-08 2 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
16	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	422.146	
				RAZEM	422.146
17	KNR 4-01 d.1. 1206-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lakier lamperyjny	m ²		
		poz.10	m ²	120.760	
				RAZEM	120.760
18	KNR 4-01 d.1. 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.90*0.15*8*2*4	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
1.3		Inne			
19	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3 analogia	Wykucie z muru starych szaf hydrantowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1. 0330-08 3	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m ²		
		0.82*0.72	m ²	0.590	
				RAZEM	0.590
21	KNR 4-02 d.1. 0130-04 3	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.1. 0130-09 3	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 d.1. 0105-02 3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm Krotność = 2	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.1. 0115-03 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerp- alnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal- nej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1. 0138-01 3	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.1. 0142-02 3	Szafki hydrantowe wnękowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1. 0708-01 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(0.82+0.72)*2	m	3.080	
				RAZEM	3.080
28	kalkulacja d.1. własna 3 kalk. własna	Wykonanie i montaż - Obudowy do grzejników -120x100 cm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-02 d.1. 2004-07 3 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa instalacji n/t	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 4-01 d.1. 0354-13 3	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 2-02 d.1. 2004-07 3 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa istniejących rozdzielni elektrycznych 2.0*2.0	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 0-19 d.1. 1024-08 3 analogia	Montaż drzwi stalowych malowanych proszkowo na kolor biały (obudowa istniejących rozdzielni elektrycznych)	m ²		
		1.85*1.85	m ²	3.423	
				RAZEM	3.423
34	KNR 4-03 d.1. 0401-01 3	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR 4-03 d.1. 0306-02 3	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 4-03 d.1. 0307-01 3	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Wywózki			
37	KNR 4-01 d.2 0108-14 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 4-01 d.2 0108-16 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Korytarz piętro			
3.1		Drzwi i naświetla			
39	KNR 4-01 d.3. 0354-06 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² - drzwi do rozdzielni elektrycznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 0-19 d.3. 1024-06 1 analogia	Montaż drzwi stalowych malowanych proszkowo - drzwi do rozdzielni.	m ²		
		0.95*1.05*2	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
3.2		Tynki i malowanie			
41	kalkulacja d.3. własna 2 kalk. własna	Demontaż i powtórny montaż opraw oświetleniowych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
42	KNR 4-01 d.3. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		171.96	m ²	171.960	
				RAZEM	171.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-01 d.3. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (112.42-3.80*2)*1.70	m ² m ²	 178.194	
				RAZEM	178.194
44	KNR 4-01 d.3. 0701-11 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² poz.42*0.30	m ² m ²	 51.588	
				RAZEM	51.588
45	KNR 4-01 d.3. 0701-05 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30% poz.43*0.30	m ² m ²	 53.458	
				RAZEM	53.458
46	KNR 4-01 d.3. 0711-17 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.44	m ² m ²	 51.588	
				RAZEM	51.588
47	KNR 4-01 d.3. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.45	m ² m ²	 53.458	
				RAZEM	53.458
48	KNR 4-01 d.3. 1208-02 2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (112.42-14*1.00-3.80*2)*1.40 2*3.14*0.25*3.20*2	m ² m ² m ²	 127.148 10.048	
				RAZEM	137.196
49	KNR 4-01 d.3. 0708-01 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.00+2.05*2)*2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
50	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 171.96 (112.42-3.80*2)*3.10 2*3.14*0.25*3.20*2	m ² m ² m ² m ²	 171.960 324.942 10.048	
				RAZEM	506.950
51	KNR 2-02 d.3. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 171.96	m ² m ²	 171.960	
				RAZEM	171.960
52	KNR 2-02 d.3. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (112.42-3.80*2)*3.10 2*3.14*0.25*3.20*2	m ² m ² m ²	 324.942 10.048	
				RAZEM	334.990
53	KNR 0-23 d.3. 2612-08 2 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 85	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
54	KNR 2-02 d.3. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.51+poz.52	m ² m ²	 506.950	
				RAZEM	506.950
55	KNR 4-01 d.3. 1206-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lakier lamperyjny poz.48	m ² m ²	 137.196	
				RAZEM	137.196
56	KNR 4-01 d.3. 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.90*0.15*8*2*3	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
3.3		Inne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01 d.3. 0354-07 3 analogia	Wykucie z muru starych szaf hydrantowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.3. 0330-08 3	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.82*0.72	m ²	0.590	
				RAZEM	0.590
59	KNR 4-02 d.3. 0130-04 3	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-02 d.3. 0130-09 3	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-02 d.3. 0105-02 3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm Krotność = 2	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 d.3. 0115-03 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 2-15 d.3. 0138-01 3	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-15 d.3. 0142-02 3	Szafki hydrantowe wnękowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-01 d.3. 0708-01 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(0.82+0.72)*2	m	3.080	
				RAZEM	3.080
66	kalkulacja d.3. własna 3 kalk. własna	Wykonanie i montaż - Obudowy do grzejników -120x100 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR-W 2-02 d.3. 2004-07 3 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa instalacji n/t	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
68	KNR 4-01 d.3. 0354-13 3	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
69	KNR 4-01 d.3. 0322-02 3	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR 4-03 d.3. 0401-01 3	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 4-03 d.3. 0306-02 3	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
72	KNR 4-03 d.3. 0307-01 3	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Wywózki			
73	KNR 4-01 d.4 0108-14 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 4-01 d.4 0108-16 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Klatki schodowe			
5.1		klatka schodowa południowa			
75	KNR 4-03 d.5. 1134-01 1	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-03 d.5. 1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
77	KNR 5-08 d.5. 0209-02 1	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku (YDYp 3x1,5) 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
78	KNR 4-01 d.5. 0705-07 1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
79	KNR 5-08 d.5. 0502-06 1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 5-08 d.5. 0511-13 1 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 30x120 cm - przykręcanych-końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR 4-01 d.5. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach 3.80*6.00	m ² m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
82	KNR 4-01 d.5. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (6.00*2+3.80)*9.30*0.5	m ² m ²	73.470	
				RAZEM	73.470
83	NNRNKB d.5. 202 1134-02 1	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 3.80*6.00 (6.00*2+3.80)*9.30*0.5	m ² m ² m ²	22.800 73.470	
				RAZEM	96.270
84	KNR 2-02 d.5. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.81	m ² m ²	22.800	
				RAZEM	22.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 2-02 d.5. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.82	m ² m ²	 73.470	
				RAZEM	73.470
86	KNR 0-23 d.5. 2612-08 1 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
87	KNR 2-02 d.5. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.81+poz.82	m ² m ²	 96.270	
				RAZEM	96.270
88	KNR 4-01 d.5. 1206-02 1 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe - lakier lamperyjny 34.960*1.6*0.5	m ² m ²	 27.968	
				RAZEM	27.968
5.2		klatka schodowa północna			
89	KNR 4-03 d.5. 1134-01 2	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-03 d.5. 1001-05 2	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
91	KNR 5-08 d.5. 0209-02 2	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku (YDYp 3x1,5) 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
92	KNR 4-01 d.5. 0705-07 2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
93	KNR 5-08 d.5. 0502-06 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 5-08 d.5. 0511-13 2 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 30x120 cm - przykręcanych-końcowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR 4-01 d.5. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach 3.80*6.00	m ² m ²	 22.800	
				RAZEM	22.800
96	KNR 4-01 d.5. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (6.00*2+3.80)*9.30*0.5	m ² m ²	 73.470	
				RAZEM	73.470
97	NNRNKB d.5. 202 1134-02 2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 3.80*6.00 (6.00*2+3.80)*9.30*0.5	m ² m ² m ²	 22.800 73.470	
				RAZEM	96.270
98	KNR 2-02 d.5. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.95	m ² m ²	 22.800	
				RAZEM	22.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 2-02 d.5. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.96	m ² m ²	 73.470	
				RAZEM	73.470
100	KNR 0-23 d.5. 2612-08 2 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
101	KNR 2-02 d.5. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.95+poz.96	m ² m ²	 96.270	
				RAZEM	96.270
102	KNR 4-01 d.5. 1206-02 2 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe - lakier lamperyjny 34.960*1.6*0.5	m ² m ²	 27.968	
				RAZEM	27.968